

Смета на ремонт канализации

№ пп	Статьи расходов	Стоимость, тыс. руб.
1	Покупка 3100 м труб ПНД 110 мм и арматуры (с доставкой в СНТ)	550
3	Расчистка просеки от кустарника (1000 м)	50
4	Земляные работы (траншея 1530м x 1м x 0.5м)	300
5	Доставка труб к месту укладки (вручную)	20
6	Сварка труб, укладка в траншею, засыпка грунтом	180
7	Непредвиденные расходы	100
	Итого:	1200

Сроки выполнения работ июнь - август 2019 года

Размер целевого взноса с дома 4300 руб.